onderbroken markering
1-1 (br. 0,10m)

Zs. Aanbrengstraat

A01/302ha incl. paal (herj FO5 (herj incl. paal

FO5 (incl. paal (herj A01/302ha incl. paal (herj

Zs. Aanbrengstraat

bestaande haag
handhaven

bestaande haag
handhaven

Plakstraat

betonstraatstenen std. KF, dik 80mm
kleur: grijs, in halfsteensverband

Plakstraat

straatbaksteen std. WF
(hergebruik)

houten route paal handhaven
4x routebord (herj

bebording handhaven

reclamebord handhaven

bebording handhaven

haltepaal (herj

busperronband
incl. verloopbanden

Raadhuisstraat

Raadhuisstraat

BL01-1 BL01-2

BL01-1 BL01-2

BL01-1 BL01-2

BL01-1 BL01-2

BL01-2 BL02-1

BL01-2 BL02-1

BL1-1

BL01-1 BL01-2

haltepaal (herj

busperronband
incl. verloopbanden

Raadhuisstraat

halfpaal (herj
busperronband
incl. verloopbanden

RITTER-grasplaten

Raadhuisstraat

BL01-1 BL01-2

BL01-2 BL02-1

BL1-2

Legenda

- Asfalt - zwart (deklaag)
- Asfalt - zwart
- Asfalt - rood
- Betonstraatstenen std. KF, dik 80mm (parkeervlak) - elleboogverband - antraciet
- Betonstraatstenen std. KF, dik 80mm (omranding) - halfsteensverband - rood/bruin
- Betonstraatstenen std. KF, dik 80mm - elleboogverband - rood/bruin
- Betontegels 300x300x45mm - grijs
- Betontegels 300x300x80mm - grijs
- Blokhaag - Ligustrum vulgare - maat 60-80 - 16st/m2
- Gras
- 6 Opsluitband - 60x200mm
- 10 Opsluitband - 100x200mm
- 18/20 Trottoirband - 180/200x200mm
- 5/20 Geleideband - 50/200x200mm
- RWS Dubbele RWS-band - 115/345x200mm
- vb1 Verloopband - 180/200x250mm-50/200x200mm
- mv Verloopband - 180/200x250mm-maaiveld
- Inritconstructie - hoekblok 180/200x200mm, R=0,5m - 7 BSS std. DF, dik 80mm
- Kantlaag - 1 streek BSS std. KF, dik 80mm - grijs
- Walter geleiden tegels
- Aanzet frezen - 2 trappen
- Noppentegels/geleidelijntegels beton - 300x300x60mm
- Putafdekking
- Bestaande put binnen werkgrens voorzien van nieuwe putrand
- Bestaande put voorzien van betonnen afdekplaat (blind maken)
- ct1 Combikolk 5/20 - type: Aquaway ST4545/90-5/20 GB1
- s Straatkolk - type: Aquaway S1300/60 GB1
- Taludmarkering plateau
- 46.45 / 45.74 Nieuwe / bestaande hoogte
- Afzetpaal, hout/kunststof (hergebruik)
- Lichtmast - door derden
- Verplaatsen lichtmast - door derden
- Aanbrengen boombescherming
- Nieuwe zuilboom - Fagus sylvatica "Dawyck Purple" - maat 300-350cm
- Wortelscherm - Deep Root, type: DR60
- Werkgrens

Verklaring

- Indien geen bochtstraal is aangegeven geldt R=10m.
- Voor aanvang werkzaamheden maatvoering t.o.v. bestaande werk controleren.
- Maten in meters en pellen in meters t.o.v. N.A.P.
- Exacte locatie inritten in het werk te bepalen.
- Uitgangspunt bij aansluiten bestaande op nieuwe situatie is 1m herstraten.

RA infra BV
Daldenhaag 13
6136 KM Sittard
Telefoon 046-4000 400
www.rainfra.nl

Opdrachtgever:	Gemeente Stein				
Project:	Herinrichting Julianastraat-Raadhuisstraat 2.0 Urmond Verhardingstekening 01, blad 1				
Getekend: NH	d.d. 24-10-2016	Schaal: 1:200	Projectnr.: 16315.1	Tekeningnr.: 16315.1-vhl01.1-D	
Revisie: D	d.d. 29-06-2017	Formaat: A0	Blad 1 van 2		
Status: Definitief	Gec.: Jte	Gez.: Jte	Dir.: P:\16315.1 20 Julianastraat ea\V. Bestekfase		